

PYTANIA I ODPOWIEDZI c.d. (II tura)

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o nazwie:**
„Budowa zajezdni autobusowej we Włocławku – Etap I”
Znak postępowania: KPTS-Z-19/RB/OW-1/1/24/162

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku informuje wszystkich uczestników postępowania, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi publikujemy poniżej.

Treść pytania nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że przyłącze grzewcze c.o. nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przyłącze c.o. nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Treść pytania nr 2:

W P.T. mur oporowy projektowany jest z elementów prefabrykowanych, natomiast w przedmiarze jest jako monolityczny wylewany na budowie – jaki przyjąć do wykonania. - brak rys. wykonawczych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że mur oporowy należy wykonać z elementów prefabrykowanych, zgodnie z Projektem Technicznym Branży Konstrukcyjnej. Rysunek muru oporowego znajduje się w folderze „PT”, plik o nazwie „PT_K_mur oporowy”.

Treść pytania nr 3:

W przedmiarze stopy fundamentowe do słupów prefabrykowanych wykazane są jako kielichowe, natomiast w projekcie konstrukcji brak rysunków stóp kielichowych. Proszę o podanie jaki przyjąć sposób montażu słupów i ewentualne uzupełnienie rysunków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że stopy fundamentowe należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym Branży Konstrukcyjnej. Rysunki stóp fundamentowych znajdują się w folderze „PW”, pliki o nazwach od „KW_1_1” do „KW_1_6”.

Treść pytania nr 4:

W projekcie konstrukcji brak rysunków wykonawczych (układu zbrojenie i elementów stalowych-marek) prefabrykowanych słupów, podwalin, belek, schodów itp. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że gabaryty prefabrykowanych elementów żelbetowych konstrukcji należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym Branży Konstrukcyjnej. Zbrojenie elementów należy wykonać zgodnie z projektem warsztatowym prefabrykacji. Rysunki zawiera folder „PT” w plikach o nazwach:

1/ „KW_2_1”, „KW_3_2”, „KW_4_2” – słupy żelbetowe monolityczne,

2/ od „KW_5_1” do „KW_5_7” – gabaryty słupów prefabrykowanych,

3/ od „KW_1_7” do „KW_1_12” – gabaryty prefabrykowanych podwalin.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że spis rysunków znajduje się w opisie technicznym Projektu Wykonawczego Branży Konstrukcyjnej (folder „PT”, plik o nazwie: „PW_K_część_opisowa_2024_04_23”).

Treść pytania (wniosku) nr 5:

Ponadto wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert z 24.06.2024r. na 05.07.2024r. z uwagi na niezbędny okres skompletowania ofert od wykonawców między innymi elementów prefabrykowanych żelbetowych i stalowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 01.07.2024r. godz. 10:00.

Przedstawione odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążąca dla Wykonawców.

Włocławek, dnia 18.06.2024r.